

# 工事日報の取扱作業手順書

## 工事日報の基本的な使い方



図 1

### 作業手順

- [1. メイン画面](#)
- [2. 最初に行うこと\(単価記入\)](#)
- [3. 毎日の日報作成手順](#)
- [4. 工事日報の印刷](#)
- [5. 種別内訳表への記入](#)
- [6. 実績集計表の記入](#)
- [7. 集計表累計の記入訂正](#)

[8. 工事内容の表示](#)

[9. 安全日誌の記入](#)

[10. 月末の操作方法](#)

[11. 工事が完了したら](#)

[12. 保存について](#)

**1. メイン画面**

工事日報を起動したら、日付入力のメッセージボックスがでます。

日付だけ記入して実行します。



## 2, 最初におこなうこと

メイン画面の **品目記入** ボタンを押すと工事全体表が表示されます。

ここで、工事に必要な労務員、機械、材料を単価表に記入していきます、わかっているだけでも良いので記入してください、その都度追加して作成していきます。

工事全体表(用紙A3)記入欄

戻る
工事日報
表の印刷
選択画面
単価表表示

6月 21日 日付

index	名称記入	当日	単位	項目	単価	取引業者
1	現場太郎		人		15,000	現場代理人
2			人		15,000	主任技術者
3	特殊作業員					
4	特殊一郎		人		13,000	
5	特殊三郎		人		13,000	
6	外注特殊作業員		人		13,000	
7						
8						
9						
10						
19	普通作業員					
20	外注普通作業員		人		11,000	
21						
22						
23						
24						
25						
32	軽作業員					
33	恵子さん		人		7,000	
34						
7 小計						
機 械						
			単位	予定数量	単価	取引業者
50	バックホー-02		日		1,000	SKリース
51	バックホー-07		日		2,000	SKリース
52	マダムロー		日		2,000	SKリース
53	クイロー		日		2,000	SKリース
54						
55						
56						
57						
58						
式⇒ 小計						
材 料						
			単位	予定数量	単価	取引業者
100	ガソリン		リ		98	勝葉石油
110	軽油		リ		78	勝葉石油
120	A重油		リ		43	勝葉石油
130	灯油		リ		52	勝葉石油
140	混合油		リ		140	勝葉石油
150						
160						
170						
180						
#REF! 小計						
外 注						
			単位	予定数量	単価	取引業者
1000	区画線		m		175	今別府産業
1001						
1002						
1003						
1004						
1005						
1006						
1007						
1008						
1009						
1010						
#REF! 小計						
共通費(経費)						
			単位	予定数量	単価	取引業者
1100	運搬費		式	1	1	連絡車含む
1110	準備・片付費		式	1	1	労務費省<
1120	安全費		式	1	1	労務費省<
1130	技術管理費		式	1	1	労務費省<
1140	富籍費		式	1	1	労務費省<
1150	事業損失費		式	1	1	労務費省<
1160	現場管理費		式	1	1	労務費省<
#REF! 小計						
合 計						

実行予算より必要なものを記入します。

項目選択画面

※使用する人員、機械、材料、外注を左欄に記入してください。

名称	単位
労務選択	単位
機械選択	
材料選択	
外注選択	
閉じる	

共通仮設費は固定です、このまま使用します。

3

## 実行予算書からの記入

あらかじめ実行予算より金額を記入します、メニューの実行記入ボタンを押してください。すると下記の表に移動します。

実績原価集計内訳の記入欄(初期設定)

※ 実行予算書より工種・金額を下欄に記入してください。

工種記入欄(9項目で納める)

工 種	材料費	機械費	労務費	外注費	共通仮設費	現場管理費	合 計
1 準備工・後片付け	33,000	2,000	195,000				230,000
2 土工	514,000	1,690,000	555,000				2,759,000
3 現場打ち杭工	4,740,000	500,000	260,000	5,900,000			11,400,000
4 A1躯体工	2,958,000	468,000	798,000	1,725,000			5,949,000
5 P1躯体工	4,103,000	743,000	1,270,000	6,133,000			12,249,000
6 土留・締切工	12,000	100,000	520,000	3,000,000			3,632,000
7							
8							
9							
10 間接工事費(固定です)			1,325,000		1,623,000	536,000	3,484,000
合 計	12,360,000	3,503,000	4,923,000	16,758,000	1,623,000	536,000	39,703,000

図 2

実行予算より金額を(青字)  
を記入する。


赤枠内の白セル内に実行予算を参照にして要素別に記入します。

実行予算内訳は後から記入してもよいですが、毎日の実績原価との対比が出来ないので早めに実行予算は作成してください。(※ たぶん実行予算を作成してから工事着手と思いますが (^\_^;))

実行予算作成がホームページにありますので参考にしてください。

### 3. 毎日の日報作成手順

日報を作成する日付を入力して日報作成ボタンをクリックします。



次に単価表の欄を表示します。

工事全体表(用紙A3)記入欄

6月 19日 日付

index	名称	記入	当日	単位	項目	単価	取引業者
1	現場太郎			人		15,000	現場代理人
2						15,000	主任技術者
3	特殊作業員						
4	特殊一郎		1	人		13,000	
5	特殊三郎			人		13,000	
6	外注特殊作業員			人		13,000	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18	普通作業員						
19	外注普通作業員			人		11,000	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32	軽作業員						
33	恵子さん						
34							
35							
36							
37							
38							

使用した機械、材料、外注費等の数量を記入します。経費は合計金額を記入してください。

日	1	2	3	4
天候	小雨	くもり	雨のち晴	晴れ
作業内容	路盤掘削 排水路工	休日	仮設橋 舗装	捨土
Alt+Enter で改行				
累計金額	K	L	M	N
2,940,000	1		1	1
100,000				
560,000	1		1	1
	3		2	3
684,000	1		1	1
450,000				
90,000				
30,000			1	

※ 2. 最初に行うこと参照

#### 4. 工事日報の印刷

工事日報ボタンをクリックすると下記の表に移動します、内容の確認をしてから印刷してください。

工事日報

B5印刷

A4印刷

工事日報

変更できます

工事番号 《html》 平成14年 6月 21日 日付 全曜日 工事名 道路整備工事 (4工区) 始業 8時00分 終業 17時00分 種業 社 部長 総務課長 現場代理人

工 程 名	労 務 費				機 械 費					金 額	取 引 業 者	作 業 内 容	
	職 種	氏 名	員 数	金 額	index	項 目	規 格	台 数	単 価				
【本日の作業】	現場代理人 主任技術者												
	小 計												
	特 殊 作 業 員												
	特 殊 一 部												
	機械費合計										累計金額	2,000	
	小 計				材 料 費	規 格	数 量	単 価	金 額	取 引 業 者	作 業 内 容		
	普 通 作 業 員												
	材料費合計										累計金額	21,226	
	小 計				外 注 費	規 格	数 量	単 価	金 額	取 引 業 者	作 業 内 容		
	軽作業員												
外注費合計										累計金額			
小 計													
合 計													
実価原価出来高 1.0%			労務費累計	26	330,000	共通仮設費合計				累計金額	31,700		
本日合計										全体累計→	¥384,926		

高費方針:

工事日報の印刷が終了したら、メイン画面に戻って、本日使用した労務費、機械費、材料費、外注費、諸経費等の数量が種別内訳表に記載されているので、実行予算に基づいてふり分けてください。

印鑑欄は自由に変更できますので会社に適応してください。

## 5. 種別内訳表への記入

今日の工事内容を記入して日報を印刷すると種別内訳表に移動します。

毎日、種別毎にふるい分けを行いましょう、これをしないと、実績表が反映されません。

実行予算記入欄に記入します。  
※ 最初に行うこと参照

戻る		実績集計表	安全日誌	内訳印刷	数値入力	工種ごとに使用した、数値を記入してください。		種別内訳表				
6月19日												
品目	規格	ここには式が入っているので、変更は単価表にて行うこと。			準備工・後片付け	土工	現場打ち杭工	A1 躯体工	P1 躯体工			
		実績	差	19日								
1 現場太郎	人	○										
2	人	○										
3 特殊作業員			24									
4 特殊一郎	人	×	24	少#	1	19	247,000					
5 特殊三郎	人	○										
6 外注特殊作業員	人	○										
7		○										
8		○										
9		○										
10		○										
11		○										
12		○										
13		○										
14		○										
15		○										
16		○										
17		○										
18		○										
19 普通作業員			1									
20 外注普通作業員	人	○	1			1	11,000					
21		○										
22		○										
23		○										
24		○										
25		○										
26		○										
27		○										
28		○										
29		○										
30		○										
31		○										
32 軽作業員			1									
33 恵子さん	人	○	1				7,000					
34		○										
35		○										
36		○										
37		○										
労務費合計					26		285,000					
機械				単位								
50	バックホー-02	日										
51	バックホー-07	日	1			1	2,000					
52	マガムローラ	日										
53	タイヤローラ	日										
54		日										
55		日										
56		日										
57		日										
58		日										
59		日										
60		日										
61		日										
62		日										
63		日										
64		日										
65		日										
66		日										
67		日										

## 6. 実績原価集計表の記入

種別内訳に各工種のふり分けが終わったら、実績原価集計表に表示されます。作成日までの現場出来高を記入します。

週間工程表と一緒に会社に提出しましょう。

戻る		種別内訳		精算書		実績原価集計表				A4印刷	B5印刷	
工事番号		《html》		計算日を記入する		現場出来高		原価予算	損益率	工期		
工事名		道路整備工事(4工区)		平成14年06月21日		現在(計算日)		原価実績	目標100%以内	平成14年04月16日 平成14年10月28日		
工種	費目	材料費	機械費	労務費	外注費	共通仮設費	現場管理費	現場出来高 現在原価率	原価実績	損益率	合計	備考
準備工・後片付け	予算	33,000	2,000	195,000				100.0%	0.6%	+116.7%	230,000	
	実行	21,226	2,000	265,000				0.6%	0.7%	損-0.1%	288,226	
土工	予算	514,000	1,690,000	555,000				50.0%	6.9%		2,759,000	
	実行							3.5%		益+3.5%		
現場打ち杭工	予算	4,740,000	500,000	260,000	5,900,000			50.0%	28.7%		11,400,000	
	実行							14.4%		益+14.4%		
A1転倒工	予算	2,958,000	468,000	798,000	1,725,000				15.0%		5,949,000	
	実行									±0%		
P1転倒工	予算	4,103,000	743,000	1,270,000	6,133,000				30.9%		12,249,000	
	実行									±0%		
土留・締切工	予算	12,000	100,000	520,000	3,000,000				9.1%		3,632,000	
	実行									±0%		
間接工事費	予算			1,325,000		1,623,000	536,000	33.8%	8.8%	+3.3%	3,484,000	現場出来高は計画日までの日割割
	実行					30,700	1,000	3.0%	0.1%	益+2.9%	31,700	
実行予算	合計	12,360,000	3,503,000	4,923,000	16,758,000	1,653,000	536,000	現場出来高	100.0%		39,703,000	
原価	合計	21,226	2,000	265,000		30,700	1,000		0.8%	損-0.8%	319,926	

現場出来高を(青字)を記入する。

現場管理費	現場出来高 現在原価率	原価予算 原価実績	損益率 目標100%以内
	100.0%	0.6%	+116.7%
	0.6%	0.7%	損-0.1%
	50.0%	6.9%	
	3.5%		益+3.5%
	50.0%	28.7%	
	14.4%		益+14.4%
		15.0%	
			±0%

## 7. 集計表累計の記入訂正

月が変わったら、集計表に月別に合計が複写されます。

月末の請求書チェックが終わったら、変更のあった部分を修正してください。

( ※ 重機リースの日数・燃料関係の漏れ等・もろもろ )

戻る
印刷
選択画面

ここには式が入っているため、変更は単価表にて行うこと。

累計集計表

品目		規格	単価	取引業者	金額	累計/月	4	5	6	7	
1	現場太郎	人	15,000	現場代理人	150,000	10		10	150000		
2		人	15,000	主任技術者							
特殊作業員											
4	特殊一郎	人	13,000		208,000	16		16	208000		
5	特殊三郎	人	13,000		26,000	2		2	26000		
6	外注特殊作業員	人	13,000		130,000	10		10	130000		
7											
8											
9											
10											
普通作業員											
20	外注普通作業員	人	11,000		77,000	7		7	77000		
21											
22											
23											
24											
軽作業員											
33	恵子さん	人	7,000		49,000	7		7	49000		
34											
小計											
					642,000						
機械											
50	バックホー-02	日	1,000	リース	5,000	5		5	5000		
51	バックホー-07	日	2,000	リース	2,000	1		1	2000		
52	マガムロー	日	2,000	リース	6,000	3		3	6000		
53	タイロー	日	2,000	リース	4,000	2		2	4000		
54											
55											
56											
57											
58											
小計											
					13,000						
材料											
100	ガソリン	㍒	98	石油	13,426	137		137	13426		
110	軽油	㍒	78	石油	7,800	100		100	7800		
120	A重油	㍒	43	石油	430	10		10	430		
130	灯油	㍒	52	石油	1,040	20		20	1040		
140	混合油	㍒	140	石油	700	5		5	700		
150											
160											
170											
180											
小計											
					23,366						
外注											
1000	区画線	m	175	産業	17,500	100		100	17500		
1001											
1002											
1003											
1004											
1005											
1006											
1007											
1008											
1009											
1010											
小計											
					17,500						
共通費(経費)											
1100	運搬費	式	1	連絡車含む	1,500	1500		1500	1,500		
1110	準備・片付費	式	1	労務費省<	25,000	25000		25000	25,000		
1120	安全費	式	1	労務費省<	1,200	1200		1200	1,200		
1130	技術管理費	式	1	労務費省<	1,500	1500		1500	1,500		
1140	営繕費	式	1	労務費省<	1,300	1300		1300	1,300		
1150	事業損失費	式	1	労務費省<	200	200		200	200		
1160	現場管理費	式	1	労務費省<	1,000	1000		1000	1,000		
小計											
					31,700						
					729,596				729596		

請求書などより先月までの数量の訂正

## 8. 工事内容の表示

月末に月ごとに工事内容が保存されます、工事の作業日報です。

内容を見たい場合はメイン画面の工事内容のボタンを押してください。

工事内容

### 作業集計

	9	10	11	12	13	14	15									
4 月度	日曜日 休日	月曜日 実行予定	火曜日 実行予定 作成 振替後片 づけ 振アツク機 手	水曜日 実行予定 作成 振替手配 し確認	木曜日 振替事務 所、休 所設置 実行予定 作成	金曜日 イメージ アップ設置 実行予定 作成	土曜日 実行予定 花見(九 池)	日曜日 休日	月曜日 実行予定 丁張準備	火曜日 イメージ アップ 丁張設置	水曜日 丁張設置	木曜日 丁張設置 実行予定 作成 振替機集	金曜日 丁張設置 実行予定 作成	土曜日 休日	日曜日 休日	
5 月度	火曜日 水道管パ ルプ設置 伏機運搬 工程合辦	水曜日 伏機作業 部修水道 バルブ取 付	木曜日 休日	金曜日 休日	土曜日 休日	日曜日 休日	月曜日 切土伏機 電柱移動 打合せ (栗野土 木、丸電、 西野電)	火曜日 切土伏機 運搬 番風盛床 堀	水曜日 切土掘削 番風盛生 コン打設 5号プロッ ク床堀 (田尾原鋪 床堀)	木曜日 切土伏機 除石 表面整形 岩砕砕 5号プロッ ク基礎工 プレーカ	金曜日 切土表面 整形 岩砕砕 5号プロッ ク基礎工	土曜日 切土表面 整形 岩砕砕 5号基礎 工 プレーカ	日曜日 休み	月曜日 台風1号 発生 掘削機込 運搬 ブロック積 床堀	火曜日 台風1号 は熱帯に なる。 5号プロッ ク床掘り開 始。	
6 月度	金曜日 全体朝礼 掘削機込 4号プロッ ク機工 バックホ 0.2改修	土曜日 4号プロッ ク機工 休日	日曜日 休日	月曜日 切土掘削 運搬 NO22- NO24 4号プロッ ク機工	火曜日 切土掘削 運搬 4号プロッ ク機工	水曜日 掘削機込 4号プロッ ク天端型 枠 盛設工床 堀	木曜日 掘削機込 4号天端 型枠 盛設工機 盛設型枠	金曜日 切土掘削 運搬 No18- No19 盛設工	土曜日 盛設工石 積み	日曜日 休日	月曜日 切土掘削 運搬 No18- No19 盛設工型 枠	火曜日 切土掘削 運搬 NO18- NO20 盛設工 盛設工型 枠	水曜日 切土掘削 運搬 盛設工 盛設工 打設	木曜日 切土掘削 運搬 機盛設砕 運搬 盛設工 版生コン ISO機習	金曜日 切土掘削 機盛設砕 運搬 盛設工 版生コン ISO機習	土曜日 休日
7 月度	日曜日 休み	月曜日 低鉄道踏 シラス 時戻掘削 盛土表面 整形	火曜日 2号管渠 工布設4 m 町水道市 設替	水曜日 合流工床 掘 暫定盛土 区間 表面整形 形、整修し	木曜日 切土伏機 NO23- NO25 盛土部雨 対策 2号時戻 布設完了	金曜日 雨対策 ISO機習 内業	土曜日 休日	日曜日 休日	月曜日 切土表面 整形 合流工型 枠掘立	火曜日 切土表面 整形 合流工生 コン打設 常設側溝 400型床 堀	水曜日 切土表面 整形 常設400 型布設	木曜日 掘削機運 送土処理 常設800 型床堀 500布設	金曜日 掘削機運 送土処理 常設500 型布設	土曜日 ISO機習 切土掘削 運搬 常設500 型布設	日曜日 休日	
8 月度	掘削機剛 機盛設機 工 NO13- NO15R 常設側溝 400型	掘削機剛 機盛設機 工 NO13- NO15R 常設側溝 400型	掘削機剛 機盛設機 工 NO14	掘削機剛 機盛設機 工 NO.17	日曜日 休日	掘削機剛 機盛設機 工 NO20 ISO機習 査	掘削機剛 機盛設機 工 NO20- NO23 ISO機習 査	掘削機剛 機盛設機 工 NO23- NO24 糸下がり 写真	掘削機剛 機盛設機 工 機盛設機 片 づけ	お盆休み	お盆休み	お盆休み	お盆休み	お盆休み	お盆休み	
9 月度	掘削機工 暫定盛土 区間表面 整形	休日	暫定盛土 区間 表面整形	暫定盛土 区間 表面整形 及び 掘削機 植工 審議作成	平層盛設 仕上げ	内業 出来形作 成	完成写真 撮影 後片づけ	休み	休日							

## 9. 安全日誌の記入

日報作成が終了したら、安全日誌を毎日記入しましょう。

無災害目標時間 180分 時間 (今日まで無災害1632時間)				工事番号 《12-11(床上)床上浸水対策特別緊急工事(中)5工区》						
平成13年 9月30日 日曜日	天候 晴れ	安全日誌		社員	総務管理者	安全衛生推進者	主任技術者	現場代理人	総働人員	
危険予知活動				本日の作業 0 張芝工、後かたづけ				本日	男 0人 女 0人 計 0人	
K・Yポイント		1:後片づけ作業中の傷害 2:張芝施工中の事故		K・Yポイント対策		1:釘などに注意して作業する。 2:お互いの声の掛け合い		累計	男 370人 女 0人 計 370人	
安全点検指示								災害発生状況	本日 0 累計 0	
定期安全点検				良:○ 否:× 該当なし:						
点検項目		実施・是正	良否	点検項目		実施・是正	良否	点検項目		
安全管理体制	使用機械器具の点検	使用前点検	○	場内交通規制の進行				建設機械の点検	本日使用機械	○
	安全ミーティング			車輛の整備状況				作業区間の確認・方法	施工時	○
	作業主任者の選任			交通標識の整備	現場内	○		誘導員の指示		
	免許・修了書の確認			誘導員の位置及び方法				機械の中止時エンジンストップ	本日使用機械	○
安全管理体制図の掲示状態			積み荷の状態及び姿勢				機械の未使用時の配置	本日使用機械	○	
一般状況	整理・整頓・清掃の状況			工作業のアウトリフ-使用の方法				未使用時の機械類の牽引止	本日使用機械	○
	注意・警戒・指示・安全ロープなど掲示									
	作業行動及び作業時服装			電気機械のアース				タバコの投げ捨てなど	現場内	○
	塵石防止、保護具使用の状況			発電機の設置状況				燃料などの保管状況	倉庫へ	○
ワイヤー、吊り具の状況										
雨による土砂災害防止対策			電気災害防止							

KYポイントを記入。  
対策を記入。

ESC キーで点検項目を変更できます。  
各現場に応じて記入変更してください。

内容は印鑑欄および点検項目など工事現場に応じて変更してください。  
内容変更ができない場合は範囲保護がきいているとおもいますので、  
エスケープキーで解除したら変更できると思います。

## 10. 月末の操作方法

月初めの1日になると、月末集計のメッセージが表示されてその月の内容が別シートに複写されます。

月末ではなくて月の途中で、次の月に変更する場合はメニュー画面の「月末操作」ボタンを押してください。

新しい月から日報を毎日、報告しましょう！！

---

## 11. 工事が完成したら

工事が完成したら、最後の請求書と照らし合わせて各項目の数量を訂正します。

種別内訳の数量を工種ごとにふるい分けします。

実績集計表をチェックしてみましょう、実行予算と実績を比較してみてください。

ここでふるい分けの状況を見ることが出来ます。

すべての記入が終わったら、[実績集計表](#)と[実行精算書](#)印刷して提出してください。

記入の必要はありません。自動です。

戻る
表の印刷
実績集計表

# 実行精算書

	社 長	部 長	工務課長	管理課長	担当者
工事名:	道路整備工事(4工区)				
担当者:	栗野 太郎	印	自 平成14年4月16日	工期= 196 日間	
工事番号:	《 htm 》		至 平成14年10月28日		

	実行予算金額	実行精算金額	予算 %	精算 %	差	備 考
直接工事費 材料費	¥ 12,360,000	¥ 21,226	27.5%		+27.5%	
機械費	¥ 3,503,000	¥ 2,000	7.8%		+7.8%	
労務費	¥ 4,923,000	¥ 415,000	10.9%	0.9%	+10.0%	
外注費	¥ 16,758,000	¥ -	37.2%		+37.2%	
間接工事費 共通仮設費	¥ 1,623,000	¥ 30,700	3.6%	0.1%	+3.5%	
現場管理費	¥ 536,000	¥ 1,000	1.2%		+1.2%	
合 計	¥ 39,703,000	¥ 469,926	88.2%			目標達成度= 79.3% (当初)
変更合計				1.0%		目標達成度= 6852.1% (精算)
請負金額(税抜)	¥45,000,000	¥ 31,500,000 (目標値)				
変更金額(税抜)	¥46,000,000	¥ 32,200,000 (目標値)				

株式会社 OO建設

## 12. 保存について



日報を書き終わったら左上段の上書き保存ボタンを押して終了してください、そうしないと皆さんのツールバーが元に戻りません。

保存先は C: ¥フォルダに「工事日報」の新フォルダが作成されてそこに「工事日報+工事番号」で保存されます。 ※ C: ¥工事日報 ¥工事日報T-1

もし、上書きしたくないときは右上の×ボタンを押して保存しないで終了してください。そうしないと皆さんのツールバーが元に戻りません。

[トップに戻る](#)